

## PROAIR PACK CAB LILLA

### 4L

Mit Plenum aus isoliertem Blech

GAD400403 - GAD400404



### BESCHREIBUNG

Die vormontierten Systeme PROAIR PACK CAB-L wurden entwickelt, um die Installation eines Leitungssystems zu erleichtern und zu beschleunigen.

Es genügt, bei der Bestellung das Modell des Plenums anzugeben oder alternativ die Größe des Plenums mitzuteilen und den Code des gewählten PROAIR-PACK-Systems anzugeben.

Il sistema viene fornito completo di centralina "Polaris", cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).

Das System wird komplett mit Chrono-Thermostaten und Klappen (Ø 150 - Ø 200) geliefert, die am isolierten Plenum befestigt sind.

Um eine einfache und schnelle Installation zu gewährleisten, wird das System PROAIR PACK zu 100 % von qualifiziertem Personal vollständig montiert, konfiguriert und getestet.

### Das System PROAIR PACK cab LILAC 4L besteht aus:

- 1 gedämmtes Zufuhrplenum für kanalisierte Einheit (geben Sie bei der Bestellung den Plenumcode an)
- N° 1 centralina "Polaris" con protocolli precaricati, app, Alexa e Google Home
- 4 motorisierte bereits mit dem System verkabelte Klappen
- 4 hinterleuchtete STEALTH 3X Chrono-Thermostate (weiße Unterputz-Stromversorgung)
- 1 mechanisches Bypass-Set zur Befestigung am Plenum (komplett mit Befestigungsringmutter und Gegengewicht)
- 1 (ein) 50 m Spiralkabel, 4-polig für Chrono-Thermostatanschluss

Auf Anfrage anpassbar

Achtung! Erkundigen Sie sich beim Hersteller des kanalisiertes Innengeräts, ob eine geeignete Schnittstelle für seine Steuerung verwendet werden muss (obligatorisch, wenn das Kommunikationsprotokoll nicht verwendet wird).

### Im Lieferumfang enthaltene kabelgebundene Chrono-Thermostate:

- 4 STEALTH 3X Chrono-Thermostate in Weiß

### ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
GAD400403	
GAD400404	